

< 15/1 * 27 * 1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 585 063 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 585 063 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Форма 4т

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на благоустройство придомовой территории

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **89.208** тыс. руб.

585.063 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.289** тыс.чел.ч

0.289 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **2.823** тыс. руб.

45.453 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Подготовительные работы

1.	ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0 Накладные расходы	1	417.51	<u>189.91</u>	<u>227.60</u> 10.39	417.51	<u>189.91</u>	<u>227.60</u> 10.39	<u>16.12</u> 4.35	<u>8.29</u> 16.08	4 948	<u>3 061</u>	<u>1 887</u> 167
	Сметная прибыль		81%			162.24				65%	2 098		

< 15/1 * 27 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<i>Всего с НР и СП</i>							864.18					10 952		
2.	ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 мЗ конструкций Объем: 297*0.04	0.1188	6 900.71	<u>2 146.35</u>	<u>4 754.36</u> 473.50	819.80	<u>254.99</u>	<u>564.82</u> 56.25	<u>16.11</u> 1	<u>4.89</u> 16.1	6 870	<u>4 108</u>	<u>2 762</u> 906	
<i>Накладные расходы</i>			104%			323.69			88% =(104. 0* (0.85))		4 412			
<i>Сметная прибыль</i>			60%			186.74			48% =(60.0 * (0.8))		2 407			
<i>Всего с НР и СП</i>							1 330.23					13 689		
3.	ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Объем: 11.88*1.8	21.384	48.13	<u>4.41</u>	<u>36.66</u>	1 029.12	<u>94.30</u>	<u>783.94</u>	<u>16.1</u> 1	<u>7.59</u> 1	9 897	<u>1 518</u>	<u>5 950</u>	
<i>в т.ч. Накладные расходы</i>			100%			94.30			100%		1 518			
<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>			60%			56.58			60%		911			
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза Объем: 11.88*1.8	21.384	16.40			<u>16.40</u>	350.70	<u>350.70</u>	<u>1</u> 1	<u>7.87</u> 1	2 760	<u>2 760</u>		

< 15/1 * 27 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	ТЕР 01-01-013-08 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 297*0.35 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.1039 5	5 150.86	<u>108.64</u> 10.54	<u>5 031.68</u> 634.50	535.43	<u>11.29</u> 1.10	<u>523.04</u> 65.96	<u>16.11</u> 4.37	<u>7.26</u> 15.84	3 984	<u>182</u> 5	<u>3 797</u> 1 045
			95%			73.39				81% =(95.0 * (0.85))	994		
			43% =(50*0.85)			33.22				34% =(50*0 .85* (0.8))	417		
						642.04					5 395		
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза Объем: 103.95*1.6	166.32	16.40		<u>16.40</u>	2 727.65		<u>2 727.65</u>	<u>1</u> 1	<u>7.87</u> 1	21 467		<u>21 467</u>
7.	ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	0.75	1 689.81	<u>625.26</u>	<u>1 064.55</u> 105.66	1 267.36	<u>468.95</u>	<u>798.41</u> 79.25	<u>16.12</u> 1	<u>4.7</u> 16.1	11 312	<u>7 559</u>	<u>3 753</u> 1 276
			104%			570.13				88% =(104. 0* (0.85))	7 775		
			60%			328.92				48% =(60.0 * (0.8))	4 241		
						2 166.41					23 328		

< 15/1 * 27 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Объем: 75*0.12 <i>в т.ч. Накладные расходы</i> <i>в т.ч. Сметная прибыль</i>	9	48.13	<u>4.41</u>	<u>36.66</u>	433.13	<u>39.69</u>	<u>329.94</u>	<u>16.1</u> 1	<u>7.59</u> 1	4 165	<u>639</u>	<u>2 504</u>
9.	ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза Объем: 75*0.12	9	16.40		<u>16.40</u>	147.60		<u>147.60</u>	<u>1</u> 1	<u>7.87</u> 1	1 162		<u>1 162</u>

Раздел 2. Подъезд к дому

10.	ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 297*0.2 <i>Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.594	3 132.30	<u>153.85</u> 18.00	<u>2 960.45</u> 248.28	1 860.58	<u>91.39</u> 10.69	<u>1 758.51</u> 147.48	<u>16.11</u> 4.03	<u>5.49</u> 16.11	11 170	<u>1 472</u> 43	<u>9 654</u> 2 376
			142%			339.20				121% =(142. 0* (0.85))	4 656		
			81% =(95*0.85)			193.48				65% =(95*0 .85* (0.8))	2 501		
						2 393.26					18 327		

< 15/1 * 27 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 0.594*110	65.34	104.66	104.66		6 838.48	6 838.48		486.22		31 770	31 770	
12.	ТЕР 27-04-007-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.297	56 466.18	<u>368.51</u> 51 403.77	<u>4 693.90</u> 660.93	16 770.45	<u>109.45</u> 15 266.92	<u>1 394.09</u> 196.29	<u>16.11</u> 5.32	<u>6.84</u> 16.04	92 519	<u>1 763</u> 81 220	<u>9 536</u> 3 149
	<i>Накладные расходы</i>		142%			434.15				121% =(142. 0* (0.85))	5 944		
	<i>Сметная прибыль</i>		81% =(95*0.85)			247.65				65% =(95*0 .85* (0.8))	3 193		
	<i>Всего с НР и СП</i>					17 452.25					101 655		
13.	ТЕР 27-06-026-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 297*0.8/1000 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.2376	2 117.07	2 064.94	<u>52.13</u> 9.96	503.01	490.63	<u>12.38</u> 2.37	<u>1</u> 8.82	<u>7.76</u> 16.13	4 423	4 327	<u>96</u> 38
	<i>Накладные расходы</i>		142%			3.37				121% =(142. 0* (0.85))	46		
	<i>Сметная прибыль</i>		81% =(95*0.85)			1.92				65% =(95*0 .85* (0.8))	25		
	<i>Всего с НР и СП</i>					508.30					4 494		

< 15/1 * 27 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	ТЕР 27-06-020-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 410-0005:[М-(57303.12=593.20*96.6)]</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i>	0.297	3 664.44	<u>449.70</u> 336.08	<u>2 878.66</u> 366.81	1 088.34	<u>133.56</u> 99.82	<u>854.96</u> 108.94	<u>16.11</u> 6.27	<u>6.11</u> 16.12	8 001	<u>2 152</u> 626	<u>5 224</u> 1 756
	<i>Сметная прибыль</i>		142%			344.35				121%	4 729		
				81%		196.43				=(142.0*(0.85))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 629.12				65% =(95*0.85*(0.8))	2 540		
15.	ТЕР 27-06-021-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия <i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 410-0001:[М-(7645.14=631.83*12.1)]</i> <i>Начисления: Н3= 2*1.25, Н4= 2*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2</i> <i>Накладные расходы</i>	0.297	17.35	<u>2.12</u> 6.86	<u>8.38</u>	5.15	<u>0.63</u> 2.04	<u>2.49</u>	<u>1</u> 1	<u>1</u> 1	5	<u>1</u> 2	<u>2</u>
	<i>Сметная прибыль</i>			81%		0.89				121%	1		
						0.51				=(142.0*(0.85))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					6.55				65% =(95*0.85*(0.8))	1		

< 15/1 * 27 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	ТССЦ 410-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Объем: 0.297*96.6+0.297*12.1*2	35.877 6	546.51	546.51		19 607.47	19 607.47		3 122.34		112 022	112 022	
17.	ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня <i>Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.75	5 136.11	<u>784.81</u> 4 249.59	<u>101.71</u> 12.84	3 852.08	<u>588.60</u> 3 187.19	<u>76.28</u> 9.63	<u>16.12</u> 4.54	<u>6.82</u> 16.09	24 478	<u>9 488</u> 14 470	<u>520</u> 155
			142%			849.49			121% =(142. 0* (0.85))		11 668		
			81% =(95*0.85)			484.57			65% =(95*0 .85* (0.8))		6 268		
						5 186.13					42 414		
18.	ТССЦ 403-8024 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	75	86.06	86.06		6 454.50	6 454.50		507.73		38 080	38 080	
19.	ТЕРр 66-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	4	1 015.40	<u>41.00</u> 964.27	<u>10.13</u>	4 061.60	<u>164.00</u> 3 857.08	<u>40.52</u>	<u>16.11</u> 5.8	<u>9.13</u> 1	25 383	<u>2 642</u> 22 371	<u>370</u>
			108%			177.12			92% =(108. 0* (0.85))		2 431		
			68%			111.52			54%		1 427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(68.0 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					4 350.24					29 240		
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					61 041.66	<u>1 087.63</u>	<u>4 139.23</u>			347 851	<u>17 518</u>	<u>25 402</u>
							55 814.82	464.71				304 931	7 474
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					61 041.66	<u>1 087.63</u>	<u>4 139.23</u>			347 851	<u>17 518</u>	<u>25 402</u>
							55 814.82	464.71				304 931	7 474
	. МАТЕРИАЛОВ -					32 900.45					181 872		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 10, 12-15, 17; %=92 - по стр. 19)					2 148.56					29 474		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 10, 12-15, 17; %=54 - по стр. 19)					1 236.08					15 954		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					64 426.30					393 279		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					64 426.30					393 279		
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					1 288.53					7 866		
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					65 714.83					401 145		
	НДС 18%					11 828.67					72 206		
	ВСЕГО С НДС					77 543.50					473 351		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 148.56					29 474		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 236.08					15 954		
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					68 769.96	<u>2 146.76</u>	<u>10 592.93</u>			414 416	<u>34 585</u>	<u>71 444</u>
							55 815.92	676.56				304 936	10 868
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					64 081.76	<u>2 012.77</u>	<u>6 253.10</u>			374 965	<u>32 428</u>	<u>37 601</u>
							55 815.92	676.56				304 936	10 868
	. МАТЕРИАЛОВ -					32 900.45					181 872		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 10, 12-15, 17; %=88 - по стр. 2, 7; %=81 - по стр. 5; %=92 - по стр. 19)					3 400.19					46 561		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 10, 12-15, 17; %=48 - по стр. 2, 7; %=34 - по стр. 5; %=54 - по стр. 19)					1 947.20					25 117		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					69 429.15					446 643		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 688.20	133.99	4 339.83			39 451	2 157	33 843
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 8)					133.99					2 157		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 8)					80.39					1 294		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 688.20					39 451		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					74 117.35					486 094		
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					1 482.35					9 722		
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					75 599.70					495 816		
	НДС 18%					13 607.95					89 247		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО С НДС					89 207.65					585 063		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 400.19					46 561		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 947.20					25 117		

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)