

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 9339.978 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 61.423 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 6958.48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 4 квартал 2014 года по протоколу Белгородской области № 1 от 01.04.2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы по окнам и дверям																
1	ТЕР10-01-034-05	Демонтаж окон ПВХ <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8) НР (8015 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (7561 руб.) СП (4083 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (7561 руб.)</i>	100 м2 проемов	6.07	1643.11	1230.33	412.78	15.38	9974	7468	2506	93	150.04	910.74	1.408	8.55
2	ТЕР10-01-047-01	Демонтаж дверей ПВХ <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8) НР (746 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (704 руб.) СП (380 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (704 руб.)</i>	100 м2 проемов	0.524	1736.49	1334.64	401.85	9.18	910	699	211	5	160.8	84.26	0.84	0.44
3	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных <i>НР (1595 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (1611 руб.) СП (967 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1611 руб.)</i>	100 м2	1.847	1020.38	787.64	232.74	84.52	1885	1455	430	156	103.91	191.92	7.74	14.3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12769	9622	3147	254	1186.92		23.29	
Накладные расходы									10356							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									5430							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы по окнам и дверям									174471					1186.92	23.29	
Деревянные конструкции									24108					995	8.99	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4447					191.92	14.3	
Итого									28555					1186.92	23.29	
Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"									174471					1186.92	23.29	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Машины и механизмы									3147							
ФОТ									9876							
Накладные расходы									10356							
Сметная прибыль									5430							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы по окнам и дверям									174471					1186.92	23.29	
Раздел 2. Окна ПВХ																
4	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (8900 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (8396 руб.) СП (4534 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (8396 руб.)</i>	100 м2 проемов	6.07	10229.86	1374.14	550.33	9.01	62095	8341	3341	55	167.578	1017.2	0.825	5.01
5	ТСЦ-203-0993	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м2	607	2273.05				1379741							
6	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (671 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (633 руб.) СП (342 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (633 руб.)</i>	100 п.м	3.24	3139.07	194.71	19.68	0.55	10171	631	64	2	24.3685	78.95	0.05	0.16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ТСЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м	324	296.7				96131								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1548138	8972	3405	57		1096.15		5.17	
Накладные расходы									9571								
Сметная прибыль									4876								
Итого по разделу 2 Окна ПВХ									2187619					1096.15		5.17	
Деревянные конструкции									1562585					1096.15		5.17	
Итого									1562585					1096.15		5.17	
Всего с учетом "Оконные блоки ПВХ СМР=1.4"									2187619					1096.15		5.17	
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы									1535761								
Машины и механизмы									3405								
ФОТ									9029								
Накладные расходы									9571								
Сметная прибыль									4876								
Итого по разделу 2 Окна ПВХ									2187619					1096.15		5.17	
Раздел 3. Двери ПВХ																	
8	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (1074 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (1013 руб.) СП (547 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (1013 руб.)</i>	100 м2 проемов	0.524	16304.87	1918.55	627.89	14.34	8544	1005	329	8	231.15	121.12	1.3125	0.69	
9	ТСЦ-203-8088	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м2	52.4	1353.83				70941								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									79485	1005	329	8		121.12		0.69	
Накладные расходы									1074								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									547							
Сметная прибыль									547							
Итого по разделу 3 Двери ПВХ									189788					121.12		0.69
Деревянные конструкции									81106					121.12		0.69
Итого									81106					121.12		0.69
Всего с учетом "Дверные блоки ПВХ СМР=2.34"									189788					121.12		0.69
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									78151							
Машины и механизмы									329							
ФОТ									1013							
Накладные расходы									1074							
Сметная прибыль									547							
Итого по разделу 3 Двери ПВХ									189788					121.12		0.69
Раздел 4. Отделочные работы																
10	ТЕР15-01-050-04	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (5082 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (5349 руб.) СП (2514 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (5349 руб.)</i>	100 м2 облицовки	3.243	4878.28	1648.31	63.88	1.09	15820	5345	207	4	191.4405	620.84	0.1	0.32
11	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников (прим) <i>71.01 = 735.17 - 112 x 5.93 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (57 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (54 руб.) СП (29 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (54 руб.)</i>	100 м коробок блоков	0.78	80.97	68.89	4.85		63	54	4		8.993	7.01		
12	ТСЦ-101-3013	Наличники из ПВХ, шириной: 100 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м	78	42.78				3337							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР09-03-050-01	Монтаж металлических порошков <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (23 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (29 руб.) СП (21 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (29 руб.)</i>	100 м плинтуса	0.23	191.97	128.21	28.15		44	29	6		14.72	3.39		
14	ТСЦ-206-1347	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м	23	42.66				981							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20245	5428	217	4	631.24		0.32	
Накладные расходы									5162							
Сметная прибыль									2564							
Итого по разделу 4 Отделочные работы									170903				631.24		0.32	
Отделочные работы									26753				620.84		0.32	
Деревянные конструкции									149				7.01			
Строительные металлические конструкции									1069				3.39			
Итого									27971				631.24		0.32	
Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"									170903				631.24		0.32	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									14600							
Машины и механизмы									217							
ФОТ									5432							
Накладные расходы									5162							
Сметная прибыль									2564							
Итого по разделу 4 Отделочные работы									170903				631.24		0.32	
Раздел 5. Двери деревянные																
15	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (2375 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (2241 руб.) СП (1210 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (2241 руб.)</i>	100 м2 проемов	1.847	4715.46	1032.53	1839.18	181.04	8709	1907	3397	334	119.922	221.5	14.1875	26.2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТСЦ-203-8099	Блоки дверные внутренние однополюсные глухие, фанерованные шпоном красное дерево <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м2	184.7	2193.33				405108							
17	ТСЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	компл.	110	87.24				9596							
18	ТЕР09-03-050-01	Монтаж металлических порошков <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (96 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (119 руб.) СП (86 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (119 руб.)</i>	100 м плинтуса	0.93	191.97	128.21	28.15		179	119	26		14.72	13.69		
19	ТСЦ-206-1347	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м	93	42.66				3967							
20	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (324 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (306 руб.) СП (165 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (306 руб.)</i>	100 м коробок блоков	4.448	745.13	68.89	4.85		3314	306	22		8.993	40		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									430873	2332	3445	334		275.19		26.2
Накладные расходы									2796							
Сметная прибыль									1461							
Итого по разделу 5 Двери деревянные									2658644					275.19		26.2
Деревянные конструкции									430802					261.5		26.2
Строительные металлические конструкции									4328					13.69		
Итого									435130					275.19		26.2
Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"									2658644					275.19		26.2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы										425096							
Машины и механизмы										3445							
ФОТ										2666							
Накладные расходы										2796							
Сметная прибыль										1461							
Итого по разделу 5 Двери деревянные										2658644					275.19		26.2
Раздел 6. Вентилируемый фасад																	
21	ТЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (11067 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (11649 руб.) СП (5475 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (11649 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	4.15	27611.77	2800.71	125.81	6.28	114589	11623	522	26	310.5	1288.58	0.575	2.39	
22	ТЕР15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий $223.71 = 311.90 - 0.007 \times 6 \times 748.60 - 0.0065 \times 6 \times 294.35 - 0.004 \times 9.34$ <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (11496 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (12101 руб.) СП (5687 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (12101 руб.)</i>	1 м2	415	245.69	29.16	90.88		101961	12101	37715		3.427	1422.21			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										216550	23724	38237	26		2710.79		2.39
Накладные расходы										22563							
Сметная прибыль										11163							
Итого по разделу 6 Вентилируемый фасад										1529186					2710.79		2.39
Отделочные работы										250276					2710.79		2.39
Итого										250276					2710.79		2.39
Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"										1529186					2710.79		2.39
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы										154589							
Машины и механизмы										38237							
ФОТ										23750							
Накладные расходы										22563							
Сметная прибыль										11163							
Итого по разделу 6 Вентилируемый фасад										1529186					2710.79		2.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 7. Кровля																
23	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (281 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (260 руб.) СП (143 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (260 руб.)</i>	100 м2 кровли	9.84	121.94	26.4	4.85		1200	260	48		3.22	31.68		
24	ТЕРп53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>НР (2829 руб.): 86% от ФОТ (3290 руб.) СП (2303 руб.): 70% от ФОТ (3290 руб.)</i>	100 м восстановленной герметизации стыков	6.06	5647.4	290.33	5357.07	252.66	34223	1759	32464	1531	31.73	192.28	21.02	127.38
25	ТСЦ-101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	кг	454.5	11.32				5145							
26	ТЕРп58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам <i>НР (123 руб.): 83% от ФОТ (148 руб.) СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.)</i>	100 м	0.2	2555.06	741.95	5.68	0.66	511	148	1		92.86	18.57	0.06	0.01
27	ТЕР12-01-015-04	Устройство герметизации мастикой Дельс в слой 1 мм <i>(Исключение материалов из расценки МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (1066 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (987 руб.) СП (543 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (987 руб.)</i>	100 м2 изолируемой поверхности	9.84	142.33	99.11	43.22	1.11	1401	976	425	11	12.0865	118.93	0.0875	0.86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР12-01-015-05	Устройство герметизации: на каждый последующий слой в 1 мм добавлять к расценке 12-01-015-04 <i>(Исключение материалов из расценки МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (475 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (440 руб.) СП (242 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (440 руб.)</i>	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9.84	72.97	44.23	28.74	0.48	718	435	283	5	5.3935	53.07	0.0375	0.37
29	Прайс-лист	Мастика Дельс. Расход 1,2 кг/м2 толщиной 1 мм (984*1,2*2) <i>Формулы цены единицы: МАТ=210/1,18/5,4 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	кг	2361.6	32.96				77838							
30	ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов <i>НР (56 руб.): 103% от ФОТ (54 руб.) СП (32 руб.): 60% от ФОТ (54 руб.)</i>	100 м2 поверхно сти коробов	0.04	1828.78	1353	95.24	8.19	73	54	4		150	6	0.75	0.03
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									121109	3632	33225	1547		420.53		128.65
Накладные расходы									4830							
Сметная прибыль									3359							
Итого по разделу 7 Кровля									790011					420.53		128.65
Кровли									83907					203.68		1.23
Стены (ремонтно-строительные)									44500					192.28		127.38
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									730					18.57		0.01
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									161					6		0.03
Итого									129298					420.53		128.65
Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"									790011					420.53		128.65
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									84252							
Машины и механизмы									33225							
ФОТ									5179							
Накладные расходы									4830							
Сметная прибыль									3359							
Итого по разделу 7 Кровля									790011					420.53		128.65
Раздел 8. Пряжки																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>НР (486 руб.): 77% от ФОТ (631 руб.) СП (316 руб.): 50% от ФОТ (631 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	1.11	650.81	548.33	102.48	19.4	722	609	113	22	74.3	82.47	1.99	2.21
32	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (2393 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2519 руб.) СП (1184 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (2519 руб.)</i>	100 м2 поверхности облицовки	1.11	9973.67	2257.54	35.88	11.65	11071	2506	40	13	262.2	291.04	1.075	1.19
33	ТЕР09-03-040-01	Демонтаж металлических конструкций <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7) НР (45 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (55 руб.) СП (40 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (55 руб.)</i>	1 т конструкций	0.1	601.05	547.83	53.22	1.07	60	55	5		66.003	6.6	0.084	0.01
34	ТЕР09-03-040-01	Монтаж металлических конструкций <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (73 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (90 руб.) СП (65 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (90 руб.)</i>	1 т конструкций	0.1	1244.1	900	95.04	1.91	124	90	10		108.4335	10.84	0.15	0.02
35	ТСЦ-201-0755	Металлические конструкции <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	т	0.1	10529.19				1053							
36	ТЕР09-03-022-04	Монтаж оргстекла <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (418 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (516 руб.) СП (372 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (516 руб.)</i>	100 м2	0.36	4183.1	1146.26	2996.03	285.66	1506	413	1079	103	129.9615	46.79	22.3875	8.06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТСЦ-101-4096	Оргстекло листовое <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	м2	36	103.23				3716							
38	ТЕР09-03-050-01	Монтаж козырька (прим) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (27 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (38 руб.)</i>	100 м	0.3	191.97	128.21	28.15		58	38	8		14.72	4.42		
39	ТСЦ-201-0755	Козырьки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)</i>	т	0.5	10529.19				5265							
40	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) НР (698 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (629 руб.) СП (403 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (629 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0.54	9262.02	1129.53	159.46	35.68	5001	610	86	19	137.747	74.38	3.325	1.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									28576	4321	1341	157		516.54		13.29
Накладные расходы									4143							
Сметная прибыль									2406							
Итого по разделу 8 Пряжки									214614					516.54		13.29
Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									1524					82.47		2.21
Отделочные работы									14648					291.04		1.19
Строительные металлические конструкции									12851					68.65		8.09
Полы									6102					74.38		1.8
Итого									35125					516.54		13.29
Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"									214614					516.54		13.29
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									22914							
Машины и механизмы									1341							
ФОТ									4478							
Накладные расходы									4143							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								2406							
	Итого по разделу 8 Пряжки								214614					516.54		13.29
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								2457745	59036	83346	2387		6958.48		200
	Накладные расходы								60495							
	Сметная прибыль								31806							
	ВСЕГО по смете								9339978.48					6958.48		200
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы по окнам и дверям								174471					1186.92		23.29
	Итого по разделу 2 Окна ПВХ								2187619					1096.15		5.17
	Итого по разделу 3 Двери ПВХ								189788					121.12		0.69
	Итого по разделу 4 Отделочные работы								170903					631.24		0.32
	Итого по разделу 5 Двери деревянные								2658644					275.19		26.2
	Итого по разделу 6 Вентилируемый фасад								1529186					2710.79		2.39
	Итого по разделу 7 Кровля								790011					420.53		128.65
	Итого по разделу 8 Пряжки								214614					516.54		13.29
	Итого								7915236					6958.48		200
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								2315363							
	Машины и механизмы								83346							
	ФОТ								61423							
	Накладные расходы								60495							
	Сметная прибыль								31806							
	НДС 18%								1424742.48							
	ВСЕГО по смете								9339978.48					6958.48		200