

< 15/1 * 24 * 1/1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 85 895 руб.

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 85 895 руб.

Форма 4т

_____ / _____ /

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

«_____» _____ 20__ г.

Объект: Обустройство водоотведения квартиры

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на водоотведение

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **15.723** тыс. руб.

85.895 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.102** тыс.чел.ч

0.102 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.973** тыс. руб.

15.678 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ТЕР 01-02-055-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1, 100 м3 грунта Объем: 0.5*1*46 Начисления: Н5= 1.15	0.23	1 279.38	<u>1 279.38</u>		294.26	<u>294.26</u>		<u>16.11</u>	<u>1</u>	4 740	<u>4 740</u>	
	Накладные расходы		80%			235.41				68%	3 223		
	Сметная прибыль		38%			111.82				31%	1 469		
	Всего с НР и СП					641.49				(0.8)	9 433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания Объем: 0.1*0.5*46 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы	0.23	1 297.83	<u>101.69</u> 1 151.26	<u>44.88</u> 4.91	298.50	<u>23.39</u> 264.79	<u>10.32</u> 1.13	<u>16.11</u> 4.65	<u>6.17</u> 16.11	1 672	<u>377</u> 1 231	<u>64</u> 18
	Сметная прибыль		130%			31.88				111% =(130. 0* (0.85))	438		
	Сметная прибыль		76% =(89*0.85)			18.64				61% =(89*0. .85* (0.8))	241		
	Всего с НР и СП					349.01					2 351		
3.	ТЕР 23-01-030-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9068 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы	0.46	5 843.67	<u>396.30</u> 11.16	<u>5 436.21</u> 264.26	2 688.09	<u>182.30</u> 5.13	<u>2 500.66</u> 121.56	<u>16.11</u> 4.03	<u>4.83</u> 16.09	15 036	<u>2 937</u> 21	<u>12 078</u> 1 956
	Сметная прибыль		130%			395.02				111% =(130. 0* (0.85))	5 431		
	Сметная прибыль		76% =(89*0.85)			230.93				61% =(89*0. .85* (0.8))	2 985		
	Всего с НР и СП					3 314.04					23 452		
4.	ТССЦ 302-3340 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м	46	113.13	113.13		5 203.98	5 203.98		164.29		7 557	7 557	

< 15/1 * 24 * 1/1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	С Цена поставщик. Угол 110 х 45° (уп. 40 шт.) "ММП", шт. <i>Поправки: М: =84.50/4.65</i>	5	18.17			90.86					422		
				18.17			90.86		4.65			422	
6.	ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта <i>Объем: 46*0.5</i> <i>Начисления: Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i>	0.23	810.13	<u>810.13</u>		186.33	<u>186.33</u>		<u>16.11</u>	<u>1</u>	3 002	<u>3 002</u>	
									1	1			
	<i>Сметная прибыль</i>		38%			70.81					931		
			$=(45*0.85)$										
	<i>Всего с НР и СП</i>					406.20					5 974		
7.	ТЕР 23-03-001-05 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца <i>Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9058; ТССЦ 201-0650</i> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i> <i>Накладные расходы</i>	0.12	18 924.77	<u>1 069.25</u> 15 507.79	<u>2 347.74</u> 205.96	2 270.97	<u>128.31</u> 1 860.93	<u>281.73</u> 24.72	<u>16.11</u> 5.54	<u>7.53</u> 16.09	14 498	<u>2 067</u> 10 310	<u>2 121</u> 398
	<i>Сметная прибыль</i>		76%			116.30					1 504		
			$=(89*0.85)$										
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 586.21					18 738		

< 15/1 * 24 * 1/1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8.	ТССЦ 101-2536 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Люки чугунные тяжелые, шт.	1	669.54			669.54					4 299			
				669.54			669.54			4		4 299		
										298.6				
9.	ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм, 100 шт. <i>Накладные расходы</i>	0.01	1 748.93	<u>352.69</u>	<u>1 396.24</u> 127.80	17.49	<u>3.53</u>	<u>13.96</u> 1.28	<u>16.12</u> 1	<u>4.18</u> 16.1		115	<u>57</u>	<u>58</u> 21
			110%			5.29				94%		73		
										=(110. 0* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			2.89				48%		37		
			=(70*0.85)							=(70*0 .85* (0.8))				
	<i>Всего с НР и СП</i>					25.67						226		
10.	ТЕР 46-03-017-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки <i>Накладные расходы</i>	0.01	2 646.84	<u>648.48</u> 1 954.37	<u>43.99</u>	26.47	<u>6.48</u> 19.54	<u>0.44</u>	<u>16.12</u> 4.29	<u>9.1</u> 1		192	<u>105</u> 84	<u>4</u>
			110%			7.13				94%		99		
										=(110. 0* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			3.89				48%		50		
			=(70*0.85)							=(70*0 .85* (0.8))				
	<i>Всего с НР и СП</i>					37.49						341		
.	ИТОГО ПО СМЕТЕ					11 746.49	<u>824.60</u>	<u>2 807.11</u>				51 533	<u>13 285</u>	<u>14 325</u>
							8 114.77	148.69					23 924	2 393
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 542.51	<u>824.60</u>	<u>2 807.11</u>				43 976	<u>13 285</u>	<u>14 325</u>
							2 910.79	148.69					16 367	2 393
.	МАТЕРИАЛОВ -					669.54						4 299		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 6; %=111 - по стр. 2, 3, 7; %=94 - по стр. 9, 10)					1 022.72						14 042		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 6; %=61 - по стр. 2, 3, 7; %=48 - по стр. 9, 10)					555.27					7 217		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 120.50					65 235		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 203.98					7 557		
							5 203.98					7 557	7 557
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 203.98					7 557		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					13 324.48					72 792		
	НДС 18%					2 398.41					13 103		
	ВСЕГО С НДС					15 722.89					85 895		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 022.72					14 042		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					555.27					7 217		

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)