

< 55 \* 1 \* 1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 24 175 490 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 24 175 490 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Форма 4т

Стройка:

Объект:

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на Восстановление сложной кровли после пожара

Сметная стоимость: **24 175.490** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **34.541** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **5 014.052** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Раздел 1. КРОВЛЯ**

1. ТЕРр 53-23-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 Накладные расходы	299.92	311.57	<u>71.95</u> 236.92	<u>2.70</u> 0.38	93 446.07	<u>21 579.24</u> 71 057.05	<u>809.78</u> 112.47	<u>15.75</u> 3.76	<u>10.12</u> 15.83	615 243	<u>339 873</u> 267 174	<u>8 195</u> 1 780
		86%			18 654.87				73% =(86.0 * (0.85))	249 407		
Сметная прибыль		70%			15 184.20				56%	191 326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(70.0 * (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					127 285.14					1 055 975		
2.	ТЕРр 60-7-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал, 100 м труб <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25</i> <i>Накладные расходы</i>	1.3	7 428.09	<u>6 879.36</u> 391.74	<u>156.99</u> 37.49	9 656.52	<u>8 943.17</u> 509.26	<u>204.08</u> 48.73	<u>15.75</u> 4.83	<u>7.65</u> 17.5	144 876	<u>140 855</u> 2 460	<u>1 561</u> 853
	<i>Сметная прибыль</i>		78%			7 013.68				66% =(78.0 * (0.85))	93 527		
	<i>Всего с НР и СП</i>		63%			5 664.90				50% =(63.0 * (0.8))	70 854		
	<i>Всего с НР и СП</i>					22 335.10					309 257		
3.	ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150, 1000 шт. <i>Объем: 130*56</i>	7.28	3 086.00		3 086.00	22 466.08	22 466.08			12 809.98	93 257	93 257	
4.	ТЕРр 60-7-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3, 100 м труб <i>Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.25*6, Н48= 6</i> <i>Накладные расходы</i>	1.3	24 297.42	<u>22 837.88</u> 936.12	<u>523.43</u> 124.28	31 586.65	<u>29 689.24</u> 1 216.96	<u>680.45</u> 161.56	<u>15.75</u> 4.82	<u>7.64</u> 17.49	478 670	<u>467 605</u> 5 866	<u>5 199</u> 2 826
	<i>Сметная прибыль</i>		78%			23 283.62				66% =(78.0 * (0.85))	310 484		

&lt; 55 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		63%			18 806.00				50%	235 216		
										=(63.0 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					73 676.28					1 024 370		
5.	ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. Объем: 130*56*6	43.68	3 086.00	3 086.00		134 796.48	134 796.48		12 809.98		559 540	559 540	
6.	ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 Накладные расходы	0.33	10 013.62	<u>6 891.69</u> 2 806.54	<u>315.39</u> 75.15	3 304.49	<u>2 274.26</u> 926.16	<u>104.08</u> 24.80	<u>15.75</u> 4.51	<u>7.65</u> 17.5	40 793	<u>35 820</u> 4 177	<u>796</u> 434
	Сметная прибыль		78%			1 793.27				66%	23 928		
										=(78.0 * (0.85))			
	Сметная прибыль		63%			1 448.41				50%	18 127		
										=(63.0 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					6 546.16					82 848		
7.	ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. Объем: 33*56	1.848	3 086.00	3 086.00		5 702.93	5 702.93		12 809.98		23 673	23 673	

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб <i>Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.25*6, Н48= 6</i> <i>Накладные расходы</i>	0.33	32 568.89	<u>22 831.13</u> 9 027.66	<u>710.10</u> 169.05	10 747.73	<u>7 534.27</u> 2 979.13	<u>234.33</u> 55.79	<u>15.75</u> 4.5	<u>7.65</u> 17.49	133 863	<u>118 665</u> 13 406	<u>1 793</u> 976
	<i>Сметная прибыль</i>		78%			5 920.25				66% =(78.0 * (0.85))	78 963		
	<i>Всего с НР и СП</i>					21 449.71				50% =(63.0 * (0.8))	59 821		
9.	ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. <i>Объем: 33*56*6</i>	11.088	3 086.00	3 086.00		34 217.57	34 217.57		12 809.98		142 037	142 037	
10.	ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i> <i>Накладные расходы</i>	3.63	2 498.94	<u>1 252.52</u> 1 020.89	<u>225.53</u> 129.86	9 071.14	<u>4 546.66</u> 3 705.83	<u>818.66</u> 471.40	<u>15.75</u> 3.73	<u>11.51</u> 14.46	94 855	<u>71 610</u> 13 823	<u>9 423</u> 6 816
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			4 767.16				80% =(94.5 * (0.85))	62 741		
	<i>Всего с НР и СП</i>		47%			2 358.49				37%	29 018		

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(46.7 5* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					16 196.79					186 613		
11.	ТЕР 10-01-053-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка стоек, 1 мЗ Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2 Накладные расходы	18.3	4 012.16	<u>759.69</u> 3 179.36	<u>73.11</u> 3.96	73 422.46	<u>13 902.33</u> 58 182.29	<u>1 337.84</u> 72.40	<u>15.75</u> 2.89	<u>7.85</u> 15.76	397 611	<u>218 962</u> 168 147	<u>10 502</u> 1 141
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			14 813.21				90% =(106. 2* (0.85))	198 093		
	<i>Всего с НР и СП</i>					7 546.35				43% =(53.5 5* (0.8))	94 644		
	<i>Всего с НР и СП</i>					95 782.03					690 348		
12.	ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка элементов каркаса из брусьев, 1 мЗ древесины в конструкции Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2 Накладные расходы	93	3 159.96	<u>345.43</u> 2 741.38	<u>73.14</u>	293 875.82	<u>32 125.11</u> 254 948.34	<u>6 802.37</u>	<u>15.74</u> 2.66	<u>8.67</u> 1	1 242 788	<u>505 649</u> 678 163	<u>58 977</u>
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			34 052.62				90% =(106. 2* (0.85))	455 084		
	<i>Всего с НР и СП</i>					17 347.56				43% =(53.5 5* (0.8))	217 429		
	<i>Всего с НР и СП</i>					345 276.00					1 915 301		

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25</i> <i>Накладные расходы</i>	2.99	7 154.99	<u>1 812.38</u> 5 258.63	<u>83.99</u>	21 393.43	<u>5 419.00</u> 15 723.30	<u>251.12</u>	<u>15.75</u> 4.04	<u>8.81</u> 1	151 084	<u>85 349</u> 63 522	<u>2 212</u>
	<i>Сметная прибыль</i>		83%			4 497.77				71% =(83.0 * (0.85))	60 598		
	<i>Всего с НР и СП</i>					29 413.55				52% =(65.0 * (0.8))	44 381		
14.	ТЕР 10-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции <i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i> <i>Накладные расходы</i>	89	3 086.77	<u>366.51</u> 2 642.69	<u>77.57</u> 4.26	274 722.49	<u>32 619.46</u> 235 199.41	<u>6 903.62</u> 378.81	<u>15.75</u> 3.7	<u>7.83</u> 15.7	1 438 050	<u>513 756</u> 870 238	<u>54 055</u> 5 947
	<i>Сметная прибыль</i>		106%			34 978.17				90% =(106. 2* (0.85))	467 733		
	<i>Всего с НР и СП</i>					327 519.72				43% =(53.5 5* (0.8))	223 472		
15.	ТЕР 12-01-013-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия	22.6	3 572.07	<u>792.64</u> 2 497.73	<u>281.70</u> 15.58	80 728.73	<u>17 913.61</u> 56 448.70	<u>6 366.42</u> 352.14	<u>15.75</u> 4.76	<u>5.98</u> 15.72	588 906	<u>282 139</u> 268 696	<u>38 071</u> 5 536

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0004:[ М-(4149.25=671.40*6.18) ]</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i>													
<i>Накладные расходы</i>													
			108%			19 727.01				92%	264 661		
										=(108. 0*			
										(0.85))			
<i>Сметная прибыль</i>			55%			10 046.16				44%	126 577		
										=(55.2 5*			
										(0.8))			
<i>Всего с НР и СП</i>						110 501.90					980 144		
16. ТССЦ 104-0004		232.78	671.40			156 288.49					847 308		
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)				671.40			156 288.49			3		847 308	
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3										639.95			
Объем: 2260*0.1*1.03													
17. ТЕРр 58-12-1		22.6	3 882.40	<u>335.41</u>	<u>57.19</u>	87 742.24	<u>7 580.32</u>	<u>1 292.44</u>	<u>15.75</u>	<u>9.02</u>	355 826	<u>119 390</u>	<u>11 658</u>
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)				3 489.80	7.10		78 869.48	160.46	2.85	18.4		224 778	2 952
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2													
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25</i>													
<i>Накладные расходы</i>			83%			6 424.85				71%	86 863		
										=(83.0 *			
										(0.85))			
<i>Сметная прибыль</i>			65%			5 031.51				52%	63 618		
										=(65.0 *			
										(0.8))			
<i>Всего с НР и СП</i>						99 198.59					506 307		
18. ТЕР 14-02-015-01		45.2	348.68	<u>183.95</u>	<u>1.89</u>	15 760.23	<u>8 314.72</u>	<u>85.60</u>	<u>15.74</u>	<u>8.98</u>	154 385	<u>130 874</u>	<u>769</u>
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)				162.83			7 359.92		3.09	1		22 742	
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия													
Объем: 2260*2													
<i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]</i>													

&lt; 55 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		93%			7 732.69				79%	103 390		
										=(92.7 * (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		64%			5 321.42				51%	66 746		
										=(63.7 5* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					28 814.34					324 521		
19.	ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 Объем: 4520*1.1	4972	13.13		13.13	65 282.36	65 282.36		42.29		210 266	210 266	
20.	ТЕР 10-01-083-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i>	22.6	5 842.86	<u>473.63</u>	<u>199.86</u>	132 048.62	<u>10 704.11</u>	<u>4 516.75</u>	<u>15.75</u>	<u>7.49</u>	587 952	<u>168 590</u>	<u>33 830</u>
	<i>Накладные расходы</i>		106%			11 746.57	116 827.76	377.56	3.3	15.73		385 532	5 939
										90%	157 076		
										=(106. 2* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			5 984.10				43%	75 047		
										=(53.5 5* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					149 779.29					820 076		



< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (контробрешетка), 100 м2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 Накладные расходы	22.6	2 765.67	<u>224.98</u> 2 503.59	<u>37.10</u> 5.16	62 504.03	<u>5 084.44</u> 56 581.13	<u>838.46</u> 116.67	<u>15.75</u> 3.11	<u>9.03</u> 18.4	263 618	<u>80 080</u> 175 967	<u>7 571</u> 2 147
			83%			4 316.92				71% =(83.0 * (0.85))	58 381		
	Сметная прибыль		65%			3 380.72				52% =(65.0 * (0.8))	42 758		
	Всего с НР и СП					70 201.67					364 757		
22.	ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (обрешетка под металлочерепицу), 100 м2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 Накладные расходы	22.6	2 765.67	<u>224.98</u> 2 503.59	<u>37.10</u> 5.16	62 504.03	<u>5 084.44</u> 56 581.13	<u>838.46</u> 116.67	<u>15.75</u> 3.11	<u>9.03</u> 18.4	263 618	<u>80 080</u> 175 967	<u>7 571</u> 2 147
			83%			4 316.92				71% =(83.0 * (0.85))	58 381		
	Сметная прибыль		65%			3 380.72				52% =(65.0 * (0.8))	42 758		
	Всего с НР и СП					70 201.67					364 757		

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	ТЕР 26-02-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛОД-01>, 100 м2 обрабатываемой поверхности Объем: 2260*4 Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2 Накладные расходы	90.4	8 312.43	<u>695.92</u> 7 312.69	<u>303.83</u>	751 443.83	<u>62 910.87</u> 661 067.18	<u>27 465.78</u>	<u>15.75</u> 0.64	<u>2.5</u> 1	1 482 594	<u>990 846</u> 423 083	<u>68 664</u>
	Сметная прибыль		60%			56 619.78				77% =(90.0 * (0.85)) 48% =(59.5 * (0.8))	762 951		
	Всего с НР и СП					845 810.14					2 721 152		
24.	ТЕР 12-01-023-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2 Накладные расходы	22.6	12 191.77	<u>746.29</u> 11 196.50	<u>248.98</u> 22.37	275 533.96	<u>16 866.08</u> 253 040.90	<u>5 626.98</u> 505.53	<u>15.75</u> 4.96	<u>7.99</u> 15.73	1 565 683	<u>265 641</u> 1 255 083	<u>44 960</u> 7 952
	Сметная прибыль		55%			18 761.34				92% =(108. 0* (0.85)) 44% =(55.2 5* (0.8))	251 706		
	Всего с НР и СП					303 849.68					1 937 769		

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	339	137.86	137.86		46 734.54	46 734.54		560.64		190 057	190 057	
26.	ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	2.9992	3 051.66	468.45 2 574.88	8.32 1.29	9 152.52	1 404.98 7 722.58	24.97 3.86	15.75 2.74	9.04 18.45	43 514	22 128 21 160	226 71
			83%			1 169.34			71% =(83.0 * (0.85))		15 761		
			65%			915.75			52% =(65.0 * (0.8))		11 543		
						11 237.60					70 819		
27.	ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.9495	322.04	289.43	32.61 12.93	627.81	564.23	63.58 25.20	15.75 1	9.17 18.38	9 470	8 887	583 463
			85%			501.02			72% =(85.0 * (0.85))		6 732		
			80%			471.54			64% =(80.0 * (0.8))		5 984		
						1 600.37					22 186		

&lt; 55 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка <i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i> Накладные расходы	1.9495	10 603.93	<u>905.87</u> 9 570.83	<u>127.24</u> 5.66	20 672.37	<u>1 765.99</u> 18 658.33	<u>248.05</u> 11.04	<u>15.75</u> 3.36	<u>8.14</u> 15.73	92 525	<u>27 814</u> 62 692	<u>2 019</u> 174
			106%		1 883.65					90% =(106. 2* (0.85))	25 189		
	Сметная прибыль		54%			959.60				43% =(53.5 5* (0.8))	12 035		
	Всего с НР и СП					23 515.62					129 749		
29.	ТЕР 15-04-025-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i> Накладные расходы	1.9495	2 404.76	<u>1 184.25</u> 1 199.01	<u>21.51</u> 0.24	4 688.09	<u>2 308.69</u> 2 337.47	<u>41.93</u> 0.48	<u>15.75</u> 2.9	<u>8.96</u> 18.31	43 516	<u>36 362</u> 6 779	<u>376</u> 9
			95%		2 193.71					80% =(94.5 * (0.85))	29 097		
	Сметная прибыль		47%			1 085.31				37% =(46.7 5* (0.8))	13 457		
	Всего с НР и СП					7 967.11					86 070		
30.	ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения <i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i> Накладные расходы	2.99	5 045.65	<u>108.16</u> 4 824.69	<u>112.80</u> 8.21	15 086.49	<u>323.39</u> 14 425.82	<u>337.27</u> 24.56	<u>15.75</u> 4.45	<u>7.47</u> 15.73	71 808	<u>5 093</u> 64 195	<u>2 519</u> 386
			108%		375.79					92%	5 041		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(108.0*(0.85))			
	Сметная прибыль		55%			191.37				44%	2 411		
	Всего с НР и СП					15 653.65				=(55.25*(0.8))	79 259		
31.	ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2	2.99	5 045.65	<u>108.16</u>	<u>112.80</u>	15 086.49	<u>323.39</u>	<u>337.27</u>	<u>15.75</u>	<u>7.47</u>	71 808	<u>5 093</u>	<u>2 519</u>
				4 824.69	8.21		14 425.82	24.56	4.45	15.73		64 195	386
	Накладные расходы		108%			375.79				92%	5 041		
	Сметная прибыль		55%			191.37				=(108.0*(0.85))	2 411		
	Всего с НР и СП					15 653.65				=(55.25*(0.8))	79 259		
32.	ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	3.0792	94.46	<u>94.19</u>	<u>0.28</u>	290.87	<u>290.02</u>	<u>0.85</u>	<u>15.74</u>	<u>6.32</u>	4 570	<u>4 565</u>	<u>5</u>
									1	1			
	Накладные расходы		83%			240.72				71%	3 241		
	Сметная прибыль		65%			188.51				=(83.0*(0.85))	2 374		
	Всего с НР и СП					720.10				=(65.0*(0.8))	10 185		

&lt; 55 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов <i>Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2</i> <i>Накладные расходы</i>	3.0792	8 992.54	<u>490.35</u> 8 454.40	<u>47.79</u> 4.54	27 689.84	<u>1 509.88</u> 26 032.79	<u>147.17</u> 13.97	<u>15.75</u> 3.18	<u>8.52</u> 15.7	107 819	<u>23 781</u> 82 784	<u>1 254</u> 219
	<i>Накладные расходы</i>		108%			1 645.76				92% =(108.0* (0.85))	22 080		
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			838.12				44% =(55.25* (0.8))	10 560		
	<i>Всего с НР и СП</i>					30 173.72					140 459		
34.	ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25</i> <i>Накладные расходы</i>	3.48	7 502.32	<u>416.30</u> 7 069.56	<u>16.46</u>	26 108.08	<u>1 448.72</u> 24 602.07	<u>57.29</u>	<u>15.75</u> 2.84	<u>8.95</u> 1	93 200	<u>22 817</u> 69 870	<u>513</u>
	<i>Накладные расходы</i>		83%			1 202.44				71% =(83.0* (0.85))	16 200		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			941.67				52% =(65.0* (0.8))	11 865		
	<i>Всего с НР и СП</i>					28 252.19					121 265		
35.	ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25</i> <i>Накладные расходы</i>	3.48	1 440.12	<u>409.66</u> 1 029.19	<u>1.26</u>	5 011.60	<u>1 425.63</u> 3 581.58	<u>4.39</u>	<u>15.74</u> 4.09	<u>8.98</u> 1	37 127	<u>22 439</u> 14 649	<u>39</u>
	<i>Накладные расходы</i>		83%			1 183.27				71%	15 932		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(83.0 * (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			926.66				52%	11 668		
										=(65.0 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					7 121.53					64 727		
36.	ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	0.87	5 878.09	<u>722.88</u>	<u>10.13</u>	5 113.94	<u>628.90</u>	<u>8.81</u>	<u>15.75</u>	<u>8.96</u>	21 354	<u>9 905</u>	<u>79</u>
				5 145.09			4 476.23		2.54	1		11 370	
	Накладные расходы		83%			521.99				71%	7 033		
										=(83.0 * (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			408.79				52%	5 151		
										=(65.0 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					6 044.71					33 537		
37.	ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	0.29	4 726.92	<u>600.70</u>	<u>10.13</u>	1 370.81	<u>174.20</u>	<u>2.94</u>	<u>15.75</u>	<u>8.96</u>	5 754	<u>2 744</u>	<u>26</u>
				4 116.09			1 193.67		2.5	1		2 984	
	Накладные расходы		83%			144.59				71%	1 948		
										=(83.0 * (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			113.23				52%	1 427		
										=(65.0 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					1 628.63					9 129		

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.	ТЕРр 58-10-6	0.29	8 841.92	<u>600.70</u>	<u>10.13</u>	2 564.16	<u>174.20</u>	<u>2.94</u>	<u>15.75</u>	<u>8.96</u>	5 443	<u>2 744</u>	<u>26</u>
	(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)			8 231.09			2 387.02		1.12	1		2 673	
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.												
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25												
	Накладные расходы		83%			144.59				71%	1 948		
										=(83.0 * (0.85))			
	Сметная прибыль		65%			113.23				52%	1 427		
										=(65.0 * (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 821.98					8 818		
	<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>2 888 443.99</b>	<b>305 433.55</b>	<b>66 454.68</b>			<b>12 674 461</b>	<b>4 810 156</b>	<b>375 991</b>
							<b>2 516 555.76</b>	<b>3 058.66</b>				<b>7 488 313</b>	<b>49 154</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>2 888 443.99</b>	<b>305 433.55</b>	<b>66 454.68</b>			<b>12 674 461</b>	<b>4 810 156</b>	<b>375 991</b>
							<b>2 516 555.76</b>	<b>3 058.66</b>				<b>7 488 313</b>	<b>49 154</b>
	<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>465 488.45</b>					<b>2 066 138</b>		
	<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=73 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=80 - по стр. 10, 29; %=90 - по стр. 11, 12, 14, 20, 28; %=71 - по стр. 13, 17, 21, 22, 26, 32, 34-38; %=92 - по стр. 15, 24, 30, 31, 33; %=79 - по стр. 18; %=77 - по стр. 23; %=72 - по стр. 27)					<b>291 003.33</b>					<b>3 899 210</b>		
	<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=56 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=37 - по стр. 10, 29; %=43 - по стр. 11, 12, 14, 20, 28; %=52 - по стр. 13, 17, 21, 22, 26, 32, 34-38; %=44 - по стр. 15, 24, 30, 31, 33; %=51 - по стр. 18; %=48 - по стр. 23; %=64 - по стр. 27)					<b>182 269.75</b>					<b>2 290 091</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>3 361 717.07</b>					<b>18 863 762</b>		
	<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>3 361 717.07</b>					<b>18 863 762</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>3 361 717.07</b>					<b>18 863 762</b>		
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%</b>					<b>71 940.75</b>					<b>403 685</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>3 433 657.82</b>					<b>19 267 447</b>		
	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%</b>					<b>68 673.16</b>					<b>385 349</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

<b>ИТОГО</b>						<b>3 502</b>					<b>19 652 796</b>		
						<b>330.98</b>							
<b>ИТОГО без проверки сметной документации</b>						<b>3 502</b>					<b>19 652 796</b>		
						<b>330.98</b>							
<b>НДС 18%</b>						<b>630 419.58</b>					<b>3 537 503</b>		
<b>ВСЕГО С НДС</b>						<b>4 132</b>					<b>23 190 299</b>		
						<b>750.56</b>							
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>291 003.33</b>					<b>3 899 210</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>182 269.75</b>					<b>2 290 091</b>		

**Раздел 2. ОКНА**

39. ТЕР 46-04-012-01	0.648	2 337.59	<u>2 022.09</u>	<u>315.50</u>	1 514.76	<u>1 310.31</u>	<u>204.44</u>	<u>15.75</u>	<u>9.17</u>	22 512	<u>20 637</u>	<u>1 875</u>
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)				125.00			81.00	1	18.38			1 489
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 1.2*1.8*30												
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25												
Накладные расходы		99%			1 377.40				84%	18 586		
									=(99.0			
									*			
									(0.85))			
Сметная прибыль		60%			834.79				48%	10 620		
									=(59.5			
									*			
									(0.8))			
Всего с НР и СП					3 726.94					51 718		
40. ТЕР 10-01-034-06	0.648	14 291.67	<u>2 332.68</u>	<u>897.34</u>	9 261.00	<u>1 511.58</u>	<u>581.47</u>	<u>15.74</u>	<u>7.67</u>	48 322	<u>23 792</u>	<u>4 460</u>
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)			11 061.65	15.99		7 167.95	10.36	2.8	18.38		20 070	190
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов												
Начисления: Н3= 1.25*1.25*1.2, Н4= 1.25*1.25*1.2, Н5= 1.25*1.15*1.2												

&lt; 55 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы		106%			1 613.26				90%	21 584		
										=(106. 2* (0.85))			
	Сметная прибыль		54%			821.85				43%	10 312		
										=(53.5 5* (0.8))			
	Всего с НР и СП					11 696.10					80 218		
41.	ТССЦ 203-0992 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	64.8	2 048.43		2 048.43	132 738.26	132 738.26		3 312.67		214 661	214 661	
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>143 514.02</b>	<b><u>2 821.89</u></b>	<b><u>785.91</u></b>			<b>285 495</b>	<b><u>44 429</u></b>	<b><u>6 335</u></b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>143 514.02</b>	<b><u>2 821.89</u></b>	<b><u>785.91</u></b>			<b>285 495</b>	<b><u>44 429</u></b>	<b><u>6 335</u></b>
	<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>132 738.26</b>					<b>214 661</b>		
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 39; %=90 - по стр. 40)</b>					<b>2 990.65</b>	<b>139 906.21</b>	<b>91.36</b>			<b>40 170</b>	<b>234 731</b>	<b>1 679</b>
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 39; %=43 - по стр. 40)</b>					<b>1 656.63</b>					<b>20 933</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>148 161.30</b>					<b>346 598</b>		
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>148 161.30</b>					<b>346 598</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>148 161.30</b>					<b>346 598</b>		
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%</b>					<b>3 170.65</b>					<b>7 417</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>151 331.95</b>					<b>354 015</b>		
	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%</b>					<b>3 026.64</b>					<b>7 080</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>154 358.59</b>					<b>361 095</b>		
	<b>ИТОГО без проверки сметной документации</b>					<b>154 358.59</b>					<b>361 095</b>		
	<b>НДС 18%</b>					<b>27 784.55</b>					<b>64 997</b>		
	<b>ВСЕГО С НДС</b>					<b>182 143.14</b>					<b>426 092</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>2 990.65</b>					<b>40 170</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>1 656.63</b>					<b>20 933</b>		

**Раздел 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**

< 55 \* 1 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	ТЕРр 69-9-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора Объем: 1980*0.08*1 Начисления: Н5= 1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1.584	2 062.83	<u>2 062.83</u>		3 267.51	<u>3 267.51</u>		<u>15.74</u> 1	<u>1</u> 1	51 431	<u>51 431</u>	
			78%			2 548.66				66% =(78.0 * (0.85))	33 944		
			50%			1 633.76				40% =(50.0 * (0.8))	20 572		
						7 449.92					105 948		
43.	ТЕРр 69-15-1 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т Начисления: Н5= 1.25 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	158.4	34.03	<u>9.82</u> 24.20		5 389.56	<u>1 556.28</u> 3 833.28		<u>15.74</u> 6.39	<u>1</u> 1	48 991	<u>24 496</u> 24 495	
			78%			1 213.90				66% =(78.0 * (0.85))	16 167		
			50%			778.14				40% =(50.0 * (0.8))	9 798		
						7 381.60					74 957		
44.	ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Объем: 263.95+113 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	376.95	60.16	<u>5.51</u>	<u>45.83</u>	22 676.37	<u>2 077.94</u>	<u>17 273.73</u>	<u>15.74</u> 1	<u>7.47</u> 1	214 073	<u>32 707</u>	<u>129 035</u>

&lt; 55 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2 077.94				100%	32 707		
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1 246.76				60%	19 624		
45.	ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза Объем: 263.95+113 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25	376.95	20.50		<u>20.50</u>	7 727.48		<u>7 727.48</u>	<u>1</u>	<u>7.74</u>	59 811		<u>59 811</u>
									1	1			
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>39 060.92</b>	<b><u>6 901.73</u></b>	<b><u>25 001.21</u></b>			<b>374 306</b>	<b><u>108 634</u></b>	<b><u>188 846</u></b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>8 657.07</b>	<b><u>3 833.28</u></b>				<b>100 422</b>	<b><u>24 495</u></b>	
							<b><u>4 823.79</u></b>				<b><u>75 927</u></b>		
							<b>3 833.28</b>				<b>24 495</b>		
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 42, 43)</b>					<b>3 762.56</b>					<b>50 112</b>		
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42, 43)</b>					<b>2 411.90</b>					<b>30 371</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>14 831.53</b>					<b>180 905</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>					<b>30 403.85</b>	<b>2 077.94</b>	<b>25 001.21</b>			<b>273 884</b>	<b>32 707</b>	<b>188 846</b>
	<b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44)</b>					<b>2 077.94</b>					<b>32 707</b>		
	<b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44)</b>					<b>1 246.76</b>					<b>19 624</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>					<b>30 403.85</b>					<b>273 884</b>		
	<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>45 235.38</b>					<b>454 789</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>45 235.38</b>					<b>454 789</b>		
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%</b>					<b>968.04</b>					<b>9 732</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>46 203.42</b>					<b>464 521</b>		
	<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%</b>					<b>924.07</b>					<b>9 290</b>		
	<b>ИТОГО</b>					<b>47 127.49</b>					<b>473 811</b>		
	<b>ИТОГО без проверки сметной документации</b>					<b>47 127.49</b>					<b>473 811</b>		
	<b>НДС 18%</b>					<b>8 482.95</b>					<b>85 286</b>		
	<b>ВСЕГО С НДС</b>					<b>55 610.44</b>					<b>559 097</b>		
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>3 762.56</b>					<b>50 112</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>2 411.90</b>					<b>30 371</b>		
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>3 071</b>	<b><u>315 157.17</u></b>	<b><u>92 241.80</u></b>			<b>13 334 262</b>	<b><u>4 963 219</u></b>	<b><u>571 172</u></b>
						<b>018.93</b>	<b>2 660</b>	<b>3 150.02</b>			<b>7 747 539</b>	<b>50 833</b>	
							<b>295.25</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>3 040</b>	<b>313 079.23</b>	<b>67 240.59</b>		<b>13 060 378</b>	<b>4 930 512</b>	<b>382 326</b>
						<b>615.08</b>	<b>2 660</b>	<b>3 150.02</b>				<b>7 747 539</b>	<b>50 833</b>
							<b>295.25</b>						
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>							<b>598 226.71</b>				<b>2 280 799</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 4, 6, 8, 42, 43; %=80 - по стр. 10, 29; %=90 - по стр. 11, 12, 14, 20, 28, 40; %=71 - по стр. 13, 17, 21, 22, 26, 32, 34-38; %=92 - по стр. 15, 24, 30, 31, 33; %=79 - по стр. 18; %=77 - по стр. 23; %=72 - по стр. 27; %=84 - по стр. 39)</b>							<b>297 756.54</b>				<b>3 989 492</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=37 - по стр. 10, 29; %=43 - по стр. 11, 12, 14, 20, 28, 40; %=52 - по стр. 13, 17, 21, 22, 26, 32, 34-38; %=44 - по стр. 15, 24, 30, 31, 33; %=51 - по стр. 18; %=48 - по стр. 23, 39; %=64 - по стр. 27; %=40 - по стр. 42, 43)</b>							<b>186 338.28</b>				<b>2 341 395</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>3 524</b>				<b>19 391 265</b>		
						<b>709.90</b>							
<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>							<b>30 403.85</b>	<b>2 077.94</b>	<b>25 001.21</b>		<b>273 884</b>	<b>32 707</b>	<b>188 846</b>
<b>. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44)</b>							<b>2 077.94</b>				<b>32 707</b>		
<b>. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44)</b>							<b>1 246.76</b>				<b>19 624</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>							<b>30 403.85</b>				<b>273 884</b>		
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>3 555</b>				<b>19 665 149</b>		
						<b>113.75</b>							
<b>ИТОГО</b>							<b>3 555</b>				<b>19 665 149</b>		
						<b>113.75</b>							
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%</b>							<b>76 079.43</b>				<b>420 834</b>		
<b>ИТОГО</b>							<b>3 631</b>				<b>20 085 983</b>		
						<b>193.18</b>							
<b>НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%</b>							<b>72 623.86</b>				<b>401 720</b>		
<b>ИТОГО</b>							<b>3 703</b>				<b>20 487 703</b>		
						<b>817.04</b>							
<b>ИТОГО без проверки сметной документации</b>							<b>3 703</b>				<b>20 487 703</b>		
						<b>817.04</b>							
<b>НДС 18%</b>							<b>666 687.07</b>				<b>3 687 787</b>		
<b>ВСЕГО С НДС</b>							<b>4 370</b>				<b>24 175 490</b>		
						<b>504.11</b>							
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>297 756.54</b>				<b>3 989 492</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>186 338.28</b>				<b>2 341 395</b>		

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, Ф.И.О)