

< 15/1 * 17 * 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 81 194 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 81 194 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Форма 4т

Стройка:

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
На ремонт помещений

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	26.147 тыс. руб.	81.194 тыс. руб.
монтажных работ:	2.109 тыс. руб.	10.311 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.135 тыс.чел.ч	0.135 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	1.262 тыс. руб.	20.336 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Электромонтажные работы

1. ТЕР 46-03-011-01	0.101	650.90	<u>152.33</u>	<u>498.57</u>	65.74	<u>15.39</u>	<u>50.36</u>	<u>15.75</u>	4.06	447	<u>242</u>	<u>204</u>
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)				45.63			4.61	1	15.73			72
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд												
<i>Накладные расходы</i>		99%			19.80				84%	264		
		=(110*0.9)							=(110*0.9*(0.85))			
<i>Сметная прибыль</i>		60%			12.00				48%	151		

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			=(70*0.85)							=(70*0.85*0.85)			
	<i>Всего с НР и СП</i>					97.54					861		
2.	ФЕРм 08-02-403-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м <i>Добавл.ресурсы: 1-2038;; 2; СЦЭСМ 021102;; СЦЭСМ 400001;; ССЦ 101-2143;; ССЦ 405-0219;; ССЦ 507-0700;</i> <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>	0.101	232.53	<u>186.12</u> 41.08	<u>5.33</u> 0.32	23.49	<u>18.80</u> 4.15	<u>0.54</u> 0.03	<u>16.72</u> 6.59	<u>7.72</u> 17.59	346	<u>314</u> 27	<u>4</u> 1
	<i>Накладные расходы</i>		95%			17.89				81% =(95.0 * (0.85))	255		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			12.24				52% =(65.0 * (0.8))	164		
	<i>Всего с НР и СП</i>					53.62					765		
3.	С501-1840 Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5, 1000 м Объем: 10.1*1.02	0.0103							61 587.37		634	634	

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	ТЕРр 67-4-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. Накладные расходы	0.02	154.85	<u>152.24</u>	<u>2.61</u> 1.03	3.10	<u>3.04</u>	<u>0.05</u> 0.02	<u>15.74</u> 1	<u>9.17</u> 18.45	48	<u>48</u>	
			85%			2.60				72% =(85.0 *	35		
	Сметная прибыль		65%			1.99				(0.85)) 52% =(65.0 *	25		
	Всего с НР и СП					7.69				(0.8))	108		
5.	ТЕРр 67-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. Объем: 1+1 Накладные расходы	0.02	48.36	<u>48.36</u>		0.97	<u>0.97</u>		<u>15.74</u> 1	<u>1</u> 1	15	<u>15</u>	
			85%			0.82				72% =(85.0 *	11		
	Сметная прибыль		65%			0.63				(0.85)) 52% =(65.0 *	8		
	Всего с НР и СП					2.43				(0.8))	34		
6.	ФЕРм 08-03-591-05 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.01	354.35	<u>312.36</u> 35.05	<u>6.94</u> 0.49	3.54	<u>3.12</u> 0.35	<u>0.07</u>	<u>16.7</u> 7.26	<u>7.33</u> 17.39	55	<u>52</u> 3	<u>1</u>

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Добавл.ресурсы: 1-2042;; 2; СЦЭСМ 021102;; СЦЭСМ 400001;; ССЦ 405-0219;; ССЦ 509-0783;</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			2.96				81%	42		
										=(95.0 * (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			2.03				52%	27		
										=(65.0 * (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					8.53					124		
7.	ТССЦ 509-1201 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, шт.	1	7.15		7.15		7.15		59.3		59		59
8.	ФЕРм 08-03-591-08 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	534.36	<u>411.41</u> 106.42	<u>16.54</u> 0.49	10.69	<u>8.23</u> 2.13	<u>0.33</u> 0.01	<u>16.7</u> 4.78	<u>7.33</u> 17.39	150	<u>137</u> 10	<u>2</u>
<i>Добавл.ресурсы: 1-2042;; 2; СЦЭСМ 021102;; СЦЭСМ 330206;; СЦЭСМ 400001;; ССЦ 101-1477;; ССЦ 101-1481;; ССЦ 101-2499;; ССЦ 101-3914;</i>													
<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			7.83				81%	111		
										=(95.0 * (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			5.36				52%	71		
										=(65.0 * (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					23.87					332		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	ТССЦ 503-0482 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт.	2	21.72	21.72		43.44	43.44		50.93		102	102	
10.	ФЕРм 08-03-594-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4, 100 шт. <i>Добавл.ресурсы: 1-2042;; 2; СЦЭСМ 021102;; СЦЭСМ 400001;; ССЦ 405-0219;; ССЦ 507-0701;</i> <i>Накладные расходы</i>	0.03	1 536.81	<u>1 341.18</u> 129.08	<u>66.55</u> 4.05	46.10	<u>40.24</u> 3.87	<u>2.00</u> 0.12	<u>16.7</u> 7.78	<u>7.73</u> 17.59	717	<u>672</u> 30	<u>15</u> 2
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			26.23				81% =(95.0 * (0.85)) 52% =(65.0 * (0.8))	546	350	
	<i>Всего с НР и СП</i>					110.68					1 613		
11.	ТССЦ 509-2331 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭПРА, шт.	3	529.66	529.66		1 588.98	1 588.98		2 041.02		6 123	6 123	
12.	ТССЦ 509-0689 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Лампы люминесцентные ЛБ-65, шт.	12	21.91	21.91		262.92	262.92		34.77		417	417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Объем: 3*4

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	2 056.12	<u>89.79</u>	<u>53.35</u>							9 113	<u>1 480</u>	<u>226</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 990.38	<u>1 912.99</u>	<u>4.79</u>							8 666	<u>7 405</u>	<u>75</u>
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 902.49									7 335		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2, 6, 8, 10; %=72 - по стр. 4, 5)	70.45									1 000		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -	66.22									940		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 4-6, 8, 10)	48.48									645		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -	43.63									581		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 100.23									10 187		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	65.74	<u>15.39</u>	<u>50.36</u>							447	<u>242</u>	<u>204</u>
			<u>4.61</u>									<u>72</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1)	19.80									264		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -	18.61									248		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1)	12.00									151		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -	10.80									136		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	95.15									831		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	2 195.38									11 018		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	84.83									1 188		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	54.43									716		

Раздел 2. Сантехнические работы

13. ТЕРр 65-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 Накладные расходы	0.01	472.75	<u>464.27</u>	<u>8.48</u> 3.36	4.73	<u>4.64</u>	<u>0.08</u> 0.03	<u>15.75</u> 1	<u>9.17</u> 18.38		74	<u>73</u>	<u>1</u> 1
		74%			3.46				63% =(74.0 * (0.85))		47		
Сметная прибыль		50%			2.34				40% =(50.0 * (0.8))		30		
Всего с НР и СП					10.52						150		

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	ТЕРр 65-3-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры <i>Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899</i> <i>Накладные расходы</i>	0.01	334.51	<u>332.23</u>	<u>2.28</u> 0.90	3.35	<u>3.32</u>	<u>0.02</u> 0.01	<u>15.75</u> 1	<u>9.18</u> 18.48	53	<u>52</u>	
			74%			2.46				63% =(74.0 * (0.85))	33		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			1.67				40% =(50.0 * (0.8))	21		
	<i>Всего с НР и СП</i>					7.48					107		
15.	ТЕР 10-01-059-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., 100 шт. изделий <i>Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9130</i> <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i> <i>Накладные расходы</i>	0.01	3 209.38	<u>882.55</u> 1 866.85	<u>459.98</u> 33.53	32.09	<u>8.83</u> 18.67	<u>4.60</u> 0.34	<u>15.74</u> 4.97	<u>8.99</u> 18.38	273	<u>139</u> 93	<u>41</u> 6
			106%			9.72				90% =(118* 0.9* (0.85))	131		
	<i>Сметная прибыль</i>		54%			4.95				43% =(63*0 .85* (0.8))	62		
	<i>Всего с НР и СП</i>					46.76					466		
16.	С Цена поставщик. Тумба под раковину, шт.	1	1 640.00	1 640.00		1 640.00	1 640.00		1		1 640	1 640	
17.	ТЕР 17-01-001-14 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i> <i>Накладные расходы</i>	0.1	2 380.73	<u>305.05</u> 2 034.55	<u>41.13</u> 2.52	238.07	<u>30.50</u> 203.46	<u>4.11</u> 0.25	<u>15.75</u> 3.8	<u>8.8</u> 18.38	1 290	<u>480</u> 773	<u>36</u> 5
			115%			35.36				98%	475		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			=(128*0.9)							=(128*0.9*0.85)			
	Сметная прибыль		71% =(83*0.85)			21.83				56% =(83*0.85*0.8)	272		
	Всего с НР и СП					295.27					2 037		
18.	ТЕР 17-01-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка смесителей, 10 шт. Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	0.1	1 989.12	<u>98.63</u> 1 889.83	<u>0.66</u>	198.91	<u>9.86</u> 188.98	<u>0.07</u>	<u>15.75</u> 2.72	<u>3.25</u> 1	670	<u>155</u> 514	
	Накладные расходы		115% =(128*0.9)			11.34				98% =(128*0.9*0.85)	152		
	Сметная прибыль		71% =(83*0.85)			7.00				56% =(83*0.85*0.8)	87		
	Всего с НР и СП					217.25					909		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					2 117.15	<u>57.15</u>	<u>8.88</u>			4 000	<u>899</u>	<u>78</u>
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 672.09	<u>8.83</u>	<u>4.60</u>			1 913	<u>139</u>	<u>41</u>
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 15)					9.72					131		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -					9.14					123		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 15)					4.95					62		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -					4.46					56		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 685.69					2 092		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					445.06	<u>48.32</u>	<u>4.28</u>			2 087	<u>760</u>	<u>37</u>
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13, 14; %=98 - по стр. 17, 18)					52.62	392.44	0.29			707	1 287	6
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -					49.46					665		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13, 14; %=56 - по стр. 17, 18)					32.83					409		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -					29.55					368		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					524.07					3 120		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					2 209.76					5 212		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					58.60					788		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

34.00

424

Раздел 3. Потолок

19. ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка вручную поверхности потолка от старого покрытия краски (Прим.), 100 м2 расчищенной поверхности <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1258	172.22	<u>172.22</u>			21.67	<u>21.67</u>		<u>15.74</u> 1	<u>1</u> 1	341	<u>341</u>	
		80%				17.34				68%	232		
										=(80.0 * (0.85))			
		50%				10.84				40%	136		
										=(50.0 * (0.8))			
						49.84					709		
20. ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности <i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[М-(3473.80=31.58*110)]</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1258	1 043.83	<u>675.65</u> 354.82	<u>13.36</u>		131.31	<u>85.00</u> 44.64	<u>1.68</u>	<u>15.74</u> 5.63	<u>8.91</u> 1	1 604	<u>1 338</u> 251	<u>15</u>
		79%				67.15				67%	896		
										=(79.0 * (0.85))			
		50%				42.50				40%	535		
										=(50.0 * (0.8))			
						240.96					3 036		
21. ТССЦ 101-2615 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	13.838	6.42		6.42		88.84	88.84		32.19		445	445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Объем: 0.1258*110

22.	ФЕР 15-02-019-04	0.1258	3 730.63	<u>849.89</u>	<u>51.44</u>	469.31	<u>106.92</u>	<u>6.47</u>	<u>16.72</u>	<u>13.62</u>	3 047	<u>1 788</u>	<u>88</u>
	(Приказ № 31/пр от 30.01.2014			2 829.31	33.81		355.93	4.25	3.29	17.59		1 171	75

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база
ФСНБ-2001 в редакции приказа
Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№
31/пр); Эталонная
сметно-нормативная база
ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.),
приказ Министерства
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Ф)
Сплошное выравнивание
внутренних поверхностей
(однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до
10 мм потолков, 100 м2
оштукатуриваемой поверхности

Добавл.ресурсы: 1-1041;; 2; СЦЭСМ 030101;; СЦЭСМ 030954;; СЦЭСМ 110901;; ССЦ 402-0070;; ССЦ 411-0001;; ССЦ 101-9732;:[]

Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

Накладные расходы	95%					105.61				80%	1 490		
	=(105*0.9)									=(105*0.9*(0.85))			
Сметная прибыль	47%					52.25				37%	689		
	=(55*0.85)									=(55*0.85*(0.8))			
Всего с НР и СП						627.17					5 227		

23.	ТССЦ 101-4163	1.736	16.92			29.37					94		94
	(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)			16.92			29.37		54.21				

Грунтовка акриловая
НОРТЕКС-ГРУНТ, кг

Объем: 0.1258*13.8

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	ТЕР 15-04-005-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1258	2 082.54	<u>707.37</u> 1 349.88	<u>25.29</u> 0.39	261.98	<u>88.99</u> 169.81	<u>3.18</u> 0.05	<u>15.75</u> 3.39	<u>8.96</u> 18.27	2 006	<u>1 402</u> 576	<u>29</u> 1
			95%			84.59				80%	1 122		
			=(105*0.9)							=(105* 0.9* (0.85))			
			47%			41.85				37%	519		
			=(55*0.85)							=(55*0 .85* (0.8))			
						388.42					3 648		
25.	ТЕР 11-01-040-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство плинтусов потолочных (Прим.), 100 м плинтуса <i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-4852:[М-(1791.74=17.74*101)]</i> <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1464	322.40	<u>128.53</u> 189.31	<u>4.56</u>	47.20	<u>18.82</u> 27.71	<u>0.67</u>	<u>15.75</u> 1.86	<u>8.95</u> 1	354	<u>296</u> 52	<u>6</u>
			111%			20.89				94%	278		
			=(123*0.9)							=(123* 0.9* (0.85))			
			64%			12.04				51%	151		
			=(75*0.85)							=(75*0 .85* (0.8))			
						80.14					783		
26.	С Цена поставщик. Плинтус потолочный, м Объем: 0.1464*101	14.786 4	99.35	99.35		1 469.03	1 469.03		1		1 469	1 469	
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					2 518.71	<u>321.40</u>	<u>12.00</u>			9 360	<u>5 165</u>	<u>138</u>
							2 185.33	4.30				4 058	76
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 518.71	<u>321.40</u>	<u>12.00</u>			9 360	<u>5 165</u>	<u>138</u>
							2 185.33	4.30				4 058	76

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(50.0 * (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					6.83					90		
29.	ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0168	1 143.95	<u>891.55</u>	<u>252.40</u> 100.00	19.22	<u>14.98</u>	<u>4.24</u> 1.68	<u>15.75</u> 1	<u>9.17</u> 18.38	275	<u>236</u>	<u>39</u> 31
	<i>Накладные расходы</i>		99% =(110*0.9)			16.49				84% =(110* 0.9* (0.85))	224		
	<i>Сметная прибыль</i>		60% =(70*0.85)			10.00				48% =(70*0 .85* (0.8))	128		
	<i>Всего с НР и СП</i>					45.71					627		
30.	ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка вручную поверхности стен от красок (Прим.), 100 м2 расчищенной поверхности	0.016	172.22	<u>172.22</u>		2.76	<u>2.76</u>		<u>15.74</u> 1	<u>1</u> 1	43	<u>43</u>	
	<i>Накладные расходы</i>		80%			2.21				68% =(80.0 * (0.85))	29		
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			1.38				40% =(50.0 * (0.8))	17		
	<i>Всего с НР и СП</i>					6.35					89		

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	ФЕР 15-02-019-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Добавл.ресурсы: 1-1036;; 2; СЦЭСМ 030101;; СЦЭСМ 030954;; СЦЭСМ 110901;; ССЦ 402-0070;; ССЦ 411-0001;; ССЦ 101-9732;:[]</i> <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.3987	3 127.84	<u>657.36</u> 2 426.54	<u>43.94</u> 29.03	1 247.07	<u>262.09</u> 967.46	<u>17.52</u> 11.57	<u>16.71</u> 3.29	<u>13.66</u> 17.59	7 802	<u>4 380</u> 3 183	<u>239</u> 204
			95%			259.98				80%	3 667		
			=(105*0.9)							=(105* 0.9* (0.85))			
			47%			128.62				37%	1 696		
			=(55*0.85)							=(55*0 .85* (0.8))			
						1 635.67					13 165		
32.	ТССЦ 101-4163 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг Объем: 0.3987*13.8	5.5021	16.92	16.92		93.10	93.10		54.21		298	298	
33.	ТЕР 15-06-002-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону, 100 м2 оклеиваемой поверхности <i>Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1832:[М-(3077.76=27.48*112)]</i>	0.3987	1 082.15	<u>832.28</u> 247.86	<u>2.01</u> 0.20	431.45	<u>331.83</u> 98.82	<u>0.80</u> 0.08	<u>15.75</u> 1.18	<u>9</u> 18.31	5 350	<u>5 226</u> 117	<u>7</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			315.31				80%	4 182		
			$=(105*0.9)$							$=(105*0.9*(0.85))$			
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			156.00				37%	1 934		
			$=(55*0.85)$							$=(55*0.85*(0.8))$			
	<i>Всего с НР и СП</i>					902.76					11 466		
34.	С Цена поставщик. Стеклообои, м2 Объем: 0.3987*112	44.654 4	320.00	320.00		14 289.41	14 289.41		1		14 289	14 289	
35.	ТЕР 15-04-005-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по обоям, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i>	0.3987	1 049.38	<u>199.22</u> 837.52	<u>12.65</u> 0.20	418.39	<u>79.43</u> 333.92	<u>5.04</u> 0.08	<u>15.76</u> 3.31	<u>8.96</u> 18.31	2 402	<u>1 252</u> 1 105	<u>45</u> 1
	<i>Накладные расходы</i>		95%			75.53				80%	1 002		
			$=(105*0.9)$							$=(105*0.9*(0.85))$			
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			37.37				37%	464		
			$=(55*0.85)$							$=(55*0.85*(0.8))$			
	<i>Всего с НР и СП</i>					531.29					3 868		
36.	ТЕР 15-01-019-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i>	0.0042	14 731.32	<u>2 146.16</u> 12 529.49	<u>55.67</u> 28.49	61.87	<u>9.01</u> 52.62	<u>0.23</u> 0.12	<u>15.75</u> 3.14	<u>10.32</u> 16.23	310	<u>142</u> 165	<u>2</u> 2

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Накладные расходы</i>		95% =(105*0.9)			8.67				80% =(105*0.9*(0.85))	115		
	<i>Сметная прибыль</i>		47% =(55*0.85)			4.29				37% =(55*0.85*(0.8))	53		
	<i>Всего с НР и СП</i>					74.83					478		
37.	ТЕР 10-01-039-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов <i>Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411</i> <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i>	0.0168	52 346.22	<u>1 401.65</u> 48 851.36	<u>2 093.21</u> 257.09	879.42	<u>23.55</u> 820.70	<u>35.17</u> 4.32	<u>15.75</u> 3.79	<u>8.5</u> 15.73	3 780	<u>371</u> 3 110	<u>299</u> 68
	<i>Накладные расходы</i>		106% =(118*0.9)			29.54				90% =(118*0.9*(0.85))	395		
	<i>Сметная прибыль</i>		54% =(63*0.85)			15.05				43% =(63*0.85*(0.8))	189		
	<i>Всего с НР и СП</i>					924.01					4 364		
38.	ТССЦ 101-0889 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	1	123.58	123.58		123.58	123.58		279.54		280	280	
39.	ТССЦ 101-0951 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни, компл.	1	108.33	108.33		108.33	108.33		480.37		480	480	

< 15/1 * 17 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.	ТЕР 10-01-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков <i>Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.052	862.12	<u>93.56</u> 762.48	<u>6.08</u>	44.83	<u>4.87</u> 39.65	<u>0.32</u>	<u>15.74</u> 4.8	<u>8.96</u> 1	270	<u>77</u> 190	<u>3</u>
			106% =(118*0.9)			5.16				90% =(118* 0.9* (0.85))	69		
			54% =(63*0.85)			2.63				43% =(63*0 .85* (0.8))	33		
						52.62					372		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					17 757.15	<u>765.46</u>	<u>64.11</u>			36 164	<u>12 308</u>	<u>638</u>
							16 927.59	17.95				23 217	309
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 757.15	<u>765.46</u>	<u>64.11</u>			36 164	<u>12 308</u>	<u>638</u>
							16 927.59	17.95				23 217	309
	МАТЕРИАЛОВ -					325.01					1 058		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 27, 28; %=84 - по стр. 29; %=68 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31, 33, 35, 36; %=90 - по стр. 37, 40)					741.43					10 063		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -					696.94					9 459		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27, 28, 30; %=48 - по стр. 29; %=37 - по стр. 31, 33, 35, 36; %=43 - по стр. 37, 40)					373.85					4 747		
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -					336.47					4 272		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 790.56					49 895		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					18 790.56					49 895		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					696.94					9 459		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					336.47					4 272		
	Раздел 5. Прочие работы												
41.	ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.178	48.13	<u>4.41</u>	<u>36.66</u>	8.56	<u>0.78</u>	<u>6.53</u>	<u>15.74</u> 1	<u>7.47</u> 1	80	<u>12</u>	<u>49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42.	ТССЦпг 03-01-01-010 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза	0.178	15.63		<u>15.63</u>	2.78		<u>2.78</u>	<u>1</u>	<u>8.25</u>	23		<u>23</u>
									1	1			
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					11.34	0.78	9.31			103	12	72
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.34	0.78	9.31			103	12	72
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41)					0.78					12		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41)					0.47					7		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.34					103		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					11.34					103		
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					24 460.47	<u>1 234.58</u>	<u>147.65</u>			58 740	<u>19 864</u>	<u>1 152</u>
							23 077.02	27.67				37 700	472
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 990.38	<u>74.40</u>	<u>2.99</u>			8 666	<u>1 238</u>	<u>22</u>
							1 912.99	0.18				7 405	3
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 902.49					7 335		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2, 6, 8, 10; %=72 - по стр. 4, 5)					70.45					1 000		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -					66.22					940		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 4-6, 8, 10)					48.48					645		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -					43.63					581		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 100.23					10 187		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					22 013.69	<u>1 111.08</u>	<u>131.07</u>			47 884	<u>17 854</u>	<u>1 021</u>
							20 771.59	27.20				29 008	463
	. МАТЕРИАЛОВ -					443.22					1 597		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 29; %=90 - по стр. 15, 37, 40; %=68 - по стр. 19, 30; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 22, 24, 31, 33, 35, 36; %=94 - по стр. 25; %=65 - по стр. 27, 28)					1 066.53					14 477		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -					1 002.54					13 608		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 29; %=43 - по стр. 15, 37, 40; %=40 - по стр. 19, 20, 27, 28, 30; %=37 - по стр. 22, 24, 31, 33, 35, 36; %=51 - по стр. 25)					550.28					6 991		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -					495.25					6 292		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 511.48					67 784		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					445.06	<u>48.32</u>	<u>4.28</u>			2 087	<u>760</u>	<u>37</u>
							392.44	0.29				1 287	6
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13, 14; %=98 - по стр. 17, 18)					52.62					707		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -					49.46					665		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13, 14; %=56 - по стр. 17, 18)					32.83					409		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -					29.55					368		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					524.07					3 120		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.34	0.78	9.31			103	12	72
.	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41)					0.78					12		
.	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41)					0.47					7		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11.34					103		
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					26 147.12					81 194		

Составил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
 (должность, подпись, Ф.И.О)